

**DEVIS POUR LE RELEVAGE DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE SAINT-
GORGON D'AUMETZ**

Composition :

I Grand-Orgue

Bourdon 16'
Montre 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Flûte à cheminée 4'
Doublette 2'
Plein-Jeu IV rgs
Cromorne 8'

II Récit expressif

Cor de nuit 8'
Dulciane 8'
Voix céleste 8'
Principal 4'
Flûte 4'
Nasard 2' 2/3
Quarte 2'
Tierce 1' 3/5
Cymbale III rgs
Trompette 8'
Clairon 4'

Pédale

Contrebasse 16'
Soubasse 16'
Octavebasse 8'
Bourdonbasse 8'
Flûte 4'
Bombarde douce 16'

Jean-Baptiste GAUPILLAT - Facteur d'Orgues

31^{bis}, rue Jean de Beauvau F. 54385 – NOVIANT-AUX-PRÉS

Fax : 03.83.23.17.53

E-mail : orgue@gaupillat.fr

SIRET 424 839 850 000 15 - CODE NAF 363Z

Banque : Caisse d'Épargne.Champagne-Ardenne 15135 00510 08103454162 69.

(IBAN : FR76 1513 5005 1008 1034 5416 269. CEPAFRPP513)

Tel. : 03.83.23.17.95.

Site web : www.gaupillat.fr

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre agréé par l'administration fiscale.

Description des travaux

Démontage

Seront démontés l'**ensemble de la tuyauterie**, les faux-sommiers, les postages, ainsi que les **relais pneumatiques et les claviers**. Chaque pièce sera notée précisément. Les tuyaux seront emballés dans des caisses spécialement conçues pour le transport des tuyaux.

Nettoyage traitement

Tout l'intérieur de l'orgue ainsi que les pièces démontées seront aspirés et nettoyés à la brosse. L'extérieur du buffet sera nettoyé minutieusement sans aucune modification du décor. Après nettoyage complet, toutes les parties en bois vermoulues ou non seront traitées généreusement au xylophène.

Console

En atelier les claviers et le pédalier seront entièrement revus. Les mouches et les feutres seront remplacés si nécessaire avec d'autres de même couleur et de même structure. Les axes et les guides seront nettoyés de manière à être bien lisses. Le jeu trop important sera diminué. Les touches et les mortaises seront parfaitement nettoyées. Les touches éventuellement voilées seront reprises autant que possible. Les touches des claviers seront polies

Transmissions

Tous les contacts électriques seront lubrifiés et dégruppés. Tous les électro-aimants seront vérifiés, dégruppés et éventuellement remplacés si nécessaire.

Relais pneumatiques et membranes

Dans la mesure du possible les relais pneumatiques seront transportés en atelier pour y être tous vérifiés et remis en peau si nécessaire. Les cases de membranes seront toute démontées. **Les 1116 membranes seront remplacées** par de nouvelles en cuir de même dimension.

Sommiers

Les chapes seront démontées pour être nettoyées. Vérification sommaire des pistons, et nettoyage de

Jean-Baptiste GAUPILLAT - Facteur d'Orgues

31^{bis}, rue Jean de Beauvau F. 54385 – NOVIANT-AUX-PRÉS

Fax : 03.83.23.17.53

E-mail : orgue@gaupillat.fr

SIRET 424 839 850 000 15 - CODE NAF 363Z

Banque : Caisse d'Épargne.Champagne-Ardenne 15135 00510 08103454162 69.

(IBAN : FR76 1513 5005 1008 1034 5416 269. CEPAFRPP513)

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre agréé par l'administration fiscale.

Tel. : 03.83.23.17.95.

Site web : www.gaupillat.fr

l'ensemble.

Soufflerie

Vérification de l'étanchéité et reprise ponctuelle si nécessaire.

Tous les porte-vents seront contrôlés et les fuites colmatées avec du cuir ou du sergé. **Le moteur-ventilateur sera remplacé à neuf. Les branchements électriques et les éventuelles mises aux normes devront être effectués par un électricien à la charge du client.**

Tuyauterie bois

Tous les tuyaux de bois seront nettoyés, les lèvres inférieures démontées. L'ensemble sera traité contre les vers. Les fentes ou les collages défectueux seront recollés ou colmatés par du sergé ou du cuir enduit de colle. La régularité des lumières sera vérifiée.

Tuyauterie métal

Les tuyaux de métal seront transportés en atelier pour y être lavés, débosselés si nécessaire. Les différentes soudures et oreilles seront vérifiées. Les calottes des bourdons seront ajustées et rendues bien étanches.

Les tuyaux d'anches seront démontés, les saillies relevées. Ils seront vérifiés comme les tuyaux à bouche. Les rigoles seront dressées sur une pierre diamantée après nettoyage. Les languettes seront également nettoyées très soigneusement. Les rasettes seront dérouillées, les encoches ravivées, la partie appuyant sur la languette sera dressée à la lime. Elles pourront être graissées au chiffon avec de la graisse d'arme. Les coins seront redressés à la lime et épaissis avec du papier cartonné (non du scotch) si nécessaire. Après remontage, la pression des rasettes sera réglée de manière à être la plus égale possible sur un maximum de longueur de la languette.

Remontage

Avant le remontage de la tuyauterie les sommiers seront testés et les défauts supprimés. Au cours du remontage, chaque pièce sera réglée et ajustée comme il convient. Tous les tuyaux seront ajustés dans les faux-sommiers avec du cuir de différentes épaisseurs.

Harmonie Accord

L'homogénéité de l'harmonie sera vérifiée et corrigée si nécessaire puis égalisée.

L'orgue sera accordé au tempérament égal.

Jean-Baptiste GAUPILLAT - Facteur d'Orgues

31^{bis}, rue Jean de Beauvau F. 54385 – NOVIANT-AUX-PRÉS

Fax : 03.83.23.17.53

E-mail : orgue@gaupillat.fr

SIRET 424 839 850 000 15 - CODE NAF 363Z

Banque : Caisse d'Epargne.Champagne-Ardenne 15135 00510 08103454162 69.

(IBAN : FR76 1513 5005 1008 1034 5416 269. CEPARPP513)

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre agréé par l'administration fiscale.

Tel. : 03.83.23.17.95.

Site web : www.gaupillat.fr